29 Juillet 2019

Inventeur de projets d'avenir

Tél. 02 48 20 26 59

contact@icamenagement.fr

Commune de Plaimpied-Givaudins

Département du Cher

Réfection de la rue du Moulin à Vent

DCE
Estimation

N° Prix	Désignation	U	Quantités	Prix Unitaires	Montant H.T.
	INSTALLATION DE CHANTIER				
001	Installation de chantier et amenée du matériel pour l'ensemble des chantiers	F	1	800,00 €	800,00 €
002	Signalisation de chantier y compris déviation pour l'ensemble du chantier	F	1	500,00 €	500,00 €
003	Etablissement des constats d'huissier nécessaires pour l'ensemble des voies	F	2	800,00 €	1 600,00 €
004	Réalisation du Dossier des Ouvrages Exécutés	F	1	300,00 €	300,00 €
005	Diagnostics Amiante et HAP	U	2	300,00 €	600,00 €
			sous-total		**3 800,00 €**

	DT / DICT *Application du Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011*				
050	**Marquage / piquetage** des réseaux existants conformément à la norme NF P98-332 et maintien en état pendant toute la durée du chantier y compris établissement du plan de synthèse des réseaux	F	1	400,00 €	400,00 €
051	**Localisation de réseaux enterrés par procédé sans fouille** quel que soit la technique et permettant d'atteindre une précision en x,y,z de classe A conformément à la norme NF S70-003-2	ML	50	5,00 €	250,00 €
052	Travaux ponctuels de **localisation de réseaux enterrés réalisés hors chantier** par des techniques de terrassement mécaniques et manuelles conformes au guide technique.	M3	20	11,00 €	220,00 €
053	Travaux ponctuels de **localisation de réseaux enterrés réalisés en chantier** par des techniques de terrassement mécaniques et manuelles conformes au guide technique.	M3	30	10,00 €	300,00 €
054	Travaux de **dégagement partiel ou total de réseaux enterrés situés dans la tranchée ou à proximité de celle-c**i, exécutés par tous moyens mécaniques appropriés et à la main si nécessaires conformes au guide technique.	M3	20	14,00 €	280,00 €
055	Mise en place de **protections mécaniques** ou d'éléments mécaniques permettant le maintien des réseaux enterrés situés dans la zone de terrassement.	ML	20	5,00 €	100,00 €
056	Terrassement à proximité de réseau à l'aide d'un **camion aspirateur excavateur**	M3	20	50,00 €	1 000,00 €
057	Démolition manuelle d'enrobage de canalisation en béton à l'aide de marteau piqueur ou autre	M3	1	20,00 €	20,00 €
058	Indemnité journalière pour l'arrêt du chantier dû à la découverte non prévue d'un réseau sensible	J	PM	2 500,00 €	
			sous-total		**2 570,00 €**

	Chaussée				
300	Dépose d'éléments béton ou pavé **SUR PETITE LONGUEUR :** >T2/A2/CS2/CC1/CC2/caniveau pavé/bordures pierre ou tout autres types de bordures y compris sciage de la chaussée et récupération des bordures pierre avec remise au service technique	ML	80	8,00 €	640,00 €
301	Fourniture et pose d'éléments béton **SUR PETITE LONGUEUR:**				
301a	> Bordures T2	ML	70	32,00 €	2 240,00 €
301b	> Bordure de Transition A2 / T2	ML	6	60,00 €	360,00 €
301c	> Caniveau CS2	ML	80	25,00 €	2 000,00 €
301d	> Dalles podotactiles de 60cm de côtés, homologuées en béton blanc	ML	12	100,00 €	1 200,00 €
302	Mise à niveau d'ouvrage sans changement de tampon				
302a	> Grille ou tampon (Ø600, EU, EP, AEP …)	U	10	150,00 €	1 500,00 €
302b	> bouche à clé	U	15	80,00 €	1 200,00 €
303	Changement de tampons ou grilles existants par des tampons fontes y compris modification de maçonnerie et mise à la cote				
303a	> Bouche à clef réhaussable (150mm minimum) de type PAVA ou similaire y compris reprise du tube allonge	U	5	150,00 €	750,00 €
303b	> Tampon fonte Ø600mm classe D400 trafique intense avec cadre 850x850 ou Ø850, marquage EP ou EU (type PAMREX, SOLO, MAXUM ou similaire, certifié NF)	U	20	250,00 €	5 000,00 €
304	Rabotage de chaussée y compris évacuation	M2	2800	3,00 €	8 400,00 €
305	Fourniture et mise en œuvre de Béton Bitumineux Semi Grenu 0/10 épaisseur 6cm avec ou sans reprofilage, y compris calage des enrobés et couche d'accrochage	T	410	85,00 €	34 850,00 €
306	Réparation de bordures avec mortier fibré à prise rapide contenant des résines adaptées à une application en faible épaisseur de type type Sika monotop 612F ou similaire y compris validation du produit par le maître d'œuvre	U	50	30,00 €	1 500,00 €
307	Hydrocurage des réseaux EU et EP + nettoyage des grilles après travaux et après mise à la cote sur l'ensemble du linéaire de la rue y compris branchement grille EP	F	1	4 000,00 €	4 000,00 €
308	Reprofilage des trottoirs en GNT 0/10	M2	1300	5,00 €	6 500,00 €
			sous-total		**70 140,00 €**

	SIGNALISATION				
500	Signalisation horizontale EN RESINE				
500a	> Bande "Stop" ou "cédez le passage" + bande retour	F	2	150,00 €	300,00 €
500a	> Marquage passage piétons largeur 3,00m	F	2	300,00 €	600,00 €
501	Ligne de vue en résine pépite de 15cm de large	ML	12	30,00 €	360,00 €
			sous-total		**1 260,00 €**

Arrondi	230,00 €
Montant H.T	**78 000,00 €**
T.V.A. : 20,0%	15 600,00 €
Montant T.T.C.	**93 600,00 €**